

# SIA "RŪPE"

Reģ. Nr. 53203000201

Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV – 4301 Tālrunis: 64381089

E-pasts [info@rupe.lv](mailto:info@rupe.lv)

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

## Iepirkuma procedūra "Būvdarbi būvprojektiem "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē" un "Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē" (ID Nr.: RUPE-02/2018)

### Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem

Alūksnē

2018. gada 6. aprīlī

Ir saņemti ieinteresēto piegādātāju jautājumi un pasūtītājs sniedz atbildes uz tiem:

1. Jautājums: Finanšu piedāvājuma tāmē darba devēja sociālais nodoklis norādīts 23,59%, kas nav atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, tagad ir – 24,09%. Lūdzam precizēt.

Atbilde: Finanšu piedāvājuma tāmē darba devēja sociālais nodoklis ir norādīts nepareizs. Pretendentam finanšu piedāvājuma tāmē darba devēja sociālais nodoklis atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai ir jābūt 24,09%.

2. Jautājums: lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka ar iepirkuma procedūras nolikuma punktos 9.3.3.5. un 9.3.3.9. punktos norādīto – sertificēto darba drošības speciālists – ir domāts un par atbilstošu tiks uzskatīts darba aizsardzības koordinators saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"?

Atbilde: Jā, apstiprinām, ka ar darba drošības speciālistu domāts darba aizsardzības koordinators MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" izpratnē.

3. Jautājums: ieinteresētais piegādātājs izskatot Konkursa nolikuma C pielikumu – "Iepirkuma līguma projekts" lūdz Komisiju precizēt Iepirkuma līguma projekta 13.5. punktu, kurā ir ietverta atsauce uz Iepirkuma līguma projektā neeksistējošiem punktiem.

Atbilde: Iepirkuma C pielikumā "Iepirkuma līguma projekts" ir ieviesusies drukas kļūda. Iepirkuma līguma projekta 13.5 punkts izsakāms sekojošā redakcijā "Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 15.5.1.-15.5.3.punktā

minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.”

4. Jautājums: ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju veikt izmaiņas Konkursa nolikuma C pielikuma – “Iepirkuma līguma projekts” pielikumā – Līguma izpildes garantija. Līguma izpildes garantijas veidne, nosaka ka tās darbības laiks ir 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu termiņa nevis, ka tās darbības laiks ir 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika, kas būtu saprotami un loģiski, jo šā brīža noteikumu redakcijā līguma izpildes un garantijas laika garantijas laiki dublējas, kas pēc būtības nav nepieciešams. Lūdzam veikt izmaiņas: Līguma izpildes garantijas veidnes atsaucei būtu jābūt – datums 70 dienas pēc paredzētā Darba izpildes laika.

Atbilde: C pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” pielikumā Līguma izpildes garantijas 4. pielikuma veidnes atsauce Nr.9 netiks mainīta, jo defektu novēršana garantijas laikā izriet no saistībām, kuras izpildītājs uzņēmis ar līgumu, līdz ar to ir saistīta ar līguma izpildi.

5. Jautājums: izpētot tehnisko dokumentāciju ūdensapgādes tīklu paplašināšanas sadaļā, Merķeļu, Gulbenes un K. Barona ielās konstatējam neprecizitātes tāmes pozīcijā “Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni)”, pasūtītāja pievienotajos darbu apjomos šajās pozīcijas kā mērvienība ir norādīti m<sup>3</sup>, taču norādītie apjomi atbilst m<sup>2</sup>. Lūdzam Jūs precizēt mērvienību vai darbu apjomus?

Atbilde: Paskaidrojam un precizējam, ka:

- a) Lokālā tāme Nr.11 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Merķeļa ielā (1.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.5 un Nr.13 tehniska kļūda m<sup>3</sup> norādītie apjomi izcenojami kā m<sup>2</sup>. t.i. 569 m<sup>2</sup> un 86 m<sup>2</sup>;
  - b) Lokālā tāme Nr.31 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Gulbenes ielā (3.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.5 tehniska kļūda m<sup>3</sup> norādītie apjomi izcenojami kā m<sup>2</sup>.,t.i. 477 m<sup>2</sup>;
  - c) Lokāla tāme Nr.32 „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Kr. Barona ielā (3.Kārta)” tāmes pozīcijā Nr.7 tehniska kļūda m<sup>3</sup> norādītie apjomi izcenojami kā m<sup>2</sup>. t.i. 152 m<sup>2</sup>.
6. Jautājums: vai pretendents saskaņā ar nolikuma punktu 10.2.1. a apakšpunktu ir jāiesniedz izziņa no soda reģistra?

Atbilde: atbilstoši nolikuma 10.2.1. a apakšpunkta prasībām, pretendents nav jāiesniedz izziņa no soda reģistra.

7. Jautājums: Lūdzam precizēt zemes darbu apjomus ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves darbos, jo izrokamās kubatūras apjomi ir lielāki nekā paredzētais grunts, smilts, seguma konstrukcijas apjoms tranšejas aizbēršanai un atjaunošanai. Kā piemēram “Lokālā tāme Nr.4-1; Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Valkas ielā (4. Kārta)”

Nr.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Apjoms
2	Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā)	m <sup>3</sup>	1611
3	Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai	m <sup>3</sup>	288
4	Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi	m <sup>3</sup>	288
15	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm	m <sup>3</sup>	11
16	Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm	m <sup>3</sup>	34
6	Vienkāršotas virsmas sijāta asfalta seguma atjaunošana saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 3	m <sup>3</sup>	815
8	Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 1	m <sup>2</sup>	49

Vienkāršotas virsmas sijāta asfalta seguma atjaunošana saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 3 – kopējais konstrukcijas biežums ir 63 cm (0,63 m). Tātad kopējais seguma konstrukcijas tilpums ir  $815 \times 0,63 = 513,5 \text{ m}^3$ .

Asfalta seguma h-14 cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 1 – kopējais konstrukcijas biežums ir 74 cm (0,74 m). Tātad kopējais seguma konstrukcijas tilpums ir  $36.2 \text{ m}^3$ .

Kopējā tilpuma bilance (starpība starp izrakto kubatūru un kopējo paredzēto beramo materiālu kubatūru tranšejas aizbēršanai un seguma atjaunošanai):

$$1611 - (288 + 288 + 11 + 34 + (815 \times 0,63) + (49 \times 0,74)) = 1611 - 1170,7 = \underline{440,3 \text{ m}^3}.$$

Tātad trūkst apjomu kādā/s no pozīcijām Nr.p.k. 3; 4; 15; 16; 6; 8.

Šāda pati situācija ir arī citās gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas lokālajās tāmēs.

Atbilde: Informējam, ka iepirkuma preambulās minēts: Izvedamās un nomaināmās grunts apjoms var tikt precizēts būvdarbu laikā, pamata nosacījums nodrošināt grunts blīvējuma pakāpi saskaņā ar projekta risinājumiem un novērst grunts vai ielas seguma iesēdumus. Darbu apjomos norādītais izrokamās un atgriezāmās grunts apjoms ir orientējošs un ir jāprecizē uz vietas būvdarbu laikā.

Pretendenta jautājumā izvilktās pozīcijas no tāmes Nr.4-1 „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Valkas ielā (4.Kārta) un pievienotais aprēķins nav precīzs, tā kā nav izvēlētas pareizi saskaitāmās pozīcijas, izvilktajā pozīcijā 15. un 16. minētie lielumi ir no Māju pievadiem paredzētajiem apjomiem.

8. Jautājums: Lokālā tāme Nr.3-3 “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Pilsētas bulvārī (3. Kārta)”.

Lūdzam precizēt darbu apjomus pie maģistrālo ūdensapgādes tīklu izbūves, jo paredzēts, ka tranšeja jārok 4,5 m (pozīcija Nr.p.k.1) un jāizrok 11 m<sup>3</sup> (pozīcija Nr.p.k.2) grunts, taču maģistrālās ūdensapgādes caurules PE100 RC SDR17 OD/ID 110/96,8 mm PN10 atklātā tranšejā izbūvē kopā 206,5 m (pozīcijas Nr. p.k. 1 un 2).

Atbilde: Lokālā Tam Nr.3-3. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Pilsētas bulvārī (3.Kārta).

Darbu apjomos pozīcijas pie caurulēm p. 1 un p.2 labojams un izcenojamās kā caurdūrumus, kā norādīts projekta ģenerālplānos un ŪKT daļas specifikācijās.

1	Ūdensvada caurules PE100 RC/PP SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 ar PP aizsargslāni izbūve dziļumā H 1.8÷2.0m ar beztranšijas metodi, t.k. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi	m	97,00
2	Ūdensvada caurules PE100 RC/PP SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 ar PP aizsargslāni izbūve dziļumā H 2.0÷2.5m ar beztranšijas metodi, t.k. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi	m	109,50

9. Jautājums: Lūdzu paskaidrot iepirkuma procedūras ID Nr. RUPE-02/2018 nolikuma 7.1. punktu. Par iepirkuma priekšmeta 1.daļu jāsniedz 10000 EUR liels piedāvājuma nodrošinājums. Cik liels piedāvājuma nodrošinājums nepieciešams par otro iepirkuma daļu - 8000EUR vai 10000EUR. Ar cipariem ir norādīti 8000, bet ar vārdiem desmit tūkstoši euro.

Atbilde: Nolikumā ir radusies drukas kļūda. Par otro iepirkuma daļu ir nepieciešams piedāvājuma nodrošinājums EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši euro) apmērā.

10. Jautājums: Ū1 – visās tāmēs.

“Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā” sadaļā nav iekļautas pozīcijas:

Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm	m <sup>3</sup>
Cauruļvada smilts apbērumš, h=30cm	m <sup>3</sup>

Tāmē iekļautais smilts pamatnes ierīkošanas un apbēruma apjoms ir paredzēts tikai māju pievadiem.

Lūdzu precizējiet, kurā pozīcijā iekļaut smilts izmaksas?

Atbilde: Ūdensvada maģistrālo tīklu izbūvē tiek pielietotas caurules ūdensvada caurule PE100 tipa RC, saskaņā ar cauruļu ražotāja sniegto informāciju caurules ir iespējamās izbūvēt atklātās tranšejās bez pabēruma un apbēruma atbilstoši LVS EN1610, LVS ENV 1046, LVS EN 12007-2, LVS EN 12327,

LVS 421, LVS 418 (neattiecas uz pieberamo grunti ap cauruli), attiecīgi smilts pabērums un apbērums netiek paredzēts. Savukārt pievadiem tiek paredzētas caurules PE100, PN16, SDR11 ar smilts pabērumu un apbērumu.

11. Jautājums: Tāme nr.1-1 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Merķeļa ielā (1.kārta).

5	Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni)	m <sup>3</sup>	569,0
6	Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5	m <sup>2</sup>	569,0
13	Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni)	m <sup>3</sup>	86,0
14	Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5	m <sup>2</sup>	86,00

Lūdzu precizējiet, vai tiešām asfalta segums jānomaina pret grants?

Atbilde: Merķeļa ielā plānots ielas seguma atjaunošanas projekts, līdz ar to asfalta segums tiks atjaunots cita projekta ietvaros. Šī projekta ietvaros tranšejas platumā asfalts atjaunojams ar projektā norādīto grants segumu.